



استدراج عروض أعمال صيانة وتعبيد طرق داخلية في عنبتا وكفرمان

في إطار تطوير خدمات بلدية عنبتا، وضمن رؤية المجلس البلدي وتوصيات الدائرة الهندسية فقد خصصت بلدية عنبتا مبلغاً مالياً لصيانة شوارع مختلفة في البلدة وتتضمن ترقيعاً سطحياً وعميقاً وكذلك تعبيد شوارع على مدار عام بدءاً من شباط اول/2026 حتى تشرين الثاني/2026 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة لتقديم استدراج أسعار.

على المتقدم تقديم عرض سعر للبند الواردة ضمن هذه الدعوة ثم سيتم إخضاعها للتقييم وبلدية عنبتا غير ملزمة بأقل الأسعار.

➤ يجب أن تسلّم نسخة الاستدراج ورقياً في مقرّ بلدية عنبتا/ الدائرة الهندسية - الطابق الثاني وفي حال تواجد أي استفسار بالإمكان الحضور إلى العنوان الوارد أعلاه أو التواصل على البريد الإلكتروني للمؤسسة: anabtamuni@yahoo.com أو من خلال الإتصال على هاتف رقم: 09-2673401.

➤ يكون الموعد النهائي لاستلام الاستدراج من قبل بلدية عنبتا على العنوان المشار إليه أعلاه هو 2026/02/15 الساعة الثانية عشر ظهراً.

➤ لا يجوز للمقاول المشاركة بأكثر من عرض واحد سواء كان بشكل مستقل أو بالإنتماف مع أطراف محلية وإذا ثبت عكس ذلك فلبلدية الحق في إلغاء العطاء وإحالته على شركة أخرى.

➤ السعر المقدم يكون بعملة الشيكل ويكون شاملاً لجميع الضرائب ويشترط على المقاول تقديم فاتورة ضريبية وشهادة خصم مصدر وأي أوراق تطلب منه من الدائرة المالية، وتكون الأسعار المقدمة ثابتة وليست عرضه لأي تغيير أو تعديل خلال مدة تنفيذ العقد.

➤ على المقاول انجاز الأعمال خلال 30 يوماً من تسلّمه خطاباً نصياً أو بريداً الكترونياً بالأعمال الموكلة إليه بشرط ألا تقل مساحة الأعمال عن 280م² ولا تزيد عن 1400 م² إلا إذا أبدى المقاول استعداده لذلك في خطاب رسمي.

➤ سيتم دفع نصف قيمة الأعمال بالعملة المبيّنة بالعطاء الخاص بالمقاول الفائز وذلك بعد استلام الأعمال وتقديم فاتورة مدعمة بالأوراق اللازمة من قبل بلدية عنبتا والنصف الآخر خلال 45 يوماً تقويمياً.

➤ في حال أخفق المقاول في تسليم الأعمال المطلوبة في موعد/مواعيد التسليم المحددة في العقد أو المراسلات الرسمية الموافق عليها بين الطرفين، يحقّ للهيئة المحلية حسم مبلغ من قيمة العقد كالغرامات تأخير، 2% بالنسبة لسعر القيمة التقديرية للأعمال المتأخرة أو غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو



- جزء منه حتى يتم تنفيذها الفعلي و بحد أعلى (10%). وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى (10%) يحق للهيئة المحلية فسخ العقد.
- لضمان حسن التنفيذ، يجب أن يتقدم صاحب العرض الفائز إلى الهيئة المحلية خلال 3 أيام من تسلم "كتاب الترسية" تعهد خطي لضمان حسن التنفيذ بمبلغ 10% من قيمة كل فاتورة يقدمها المقاول وتسترد المبالغ المحجوزة كل ثلاثة أشهر.
- للهيئة المحلية الحق في انجاز أي بنود تراها مناسبة أو توريد أي مواد وعلى مسؤوليتها الخاصة على أن يخضم ذلك من أعمال المقاول.
- السعر يشمل إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لأية أعمال يتم إنجازها.
- يجب على المقاول تقديم جميع الوثائق التي تثبت أهليته لإنجاز الأعمال مدعماً ذلك بالسيرة الذاتية للشركة وطاقم العمل ومهندس الموقع وجميع الأوراق اللازمة من شهادة تسجيل الشركة وشهادة التصنيف الوطنية لدى اتحاد المقاولين وصورة عن رخصة المهن الصادرة من ضريبة الأملاك وصورة عن عقد تأسيس الشركة.
- البلدية غير ملزمة بأقل الأسعار ودون إبداء الأسباب.
- اسم المشروع: صيانة و تعبيد طرق داخلية ومطبات – بلدة عنبتا وكفرمان.

2

رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر شيكيل	المجموع شيكيل
1	أعمال طبقة الأساس وما تحت الأساس :-				
1.1	أجور وتكاليف توريد وفرد ودحل طبقة اساس حجري متدرج نخب اول (بيسكورس) (Base Course) للطرق بسماكة 20 سم بعد الدمك (CBR=80%). والسعر يشمل اعمال الدمك للطبقة للوصول الى كثافة حقلية (100%)، وعلى المقاول تقديم عينة من المواد للاعتماد والفحص قبل مباشرة العمل في حال طلب المهندس المشرف ذلك. وفي حال رغبة الهيئة المحلية توريد طبقة الأساس يتولى المقاول مهام رشه بالمياه ودحله فقط. وعمل الميول اللازمة للمقاطع وكل ما يلزم لإتمام العمل مع عمل الفحوصات اللازمة وكل ذلك حسب المواصفات الفنية والمخططات التصميمية وتعليمات مشرف المشروع.	M ²	-		
مجموع بند رقم (1) =					



المجموع شيكل	السعر شيكل	الكمية	الوحدة	بيان العمل	رقم البند
				أعمال الاسفلت: -	2
			M²	<p>أجر وجميع تكاليف توريد وفرد ودحل ودمك طبقة إسفلتية رابطة (3/4 انش) (Bituminous Wearing Course) بسماكة 6 سم بعد الدحل والدمك (لا تقل الكثافة 98%) وذلك على عرض الطريق، وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع.</p> <p>والسعر يشمل توريد ورش وجه تأسيسي (Prime Coat) من نوع (Mc-70) او ما يعادله بمعدل (1-1.5 كغم/م²) وذلك على سطح طبقة الأساس.</p> <p>والسعر يشمل ايضا رش طبقة اسفلتية لاصقة (tack Coat) من نوع (RC-250) او ما يعادله بمعدل (0.2-0.5 كغم/م²)، وذلك على سطح الطبقة الاسفلتية الرابطة أو على سطح طبقة الاسفلت القائم وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع.</p> <p>كما ويشمل السعر أي أعمال قص ولحام للأسفلت القائم مع الاسفلت الجديد بالشكل المناسب وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع وإجراء جميع الفحوصات اللازمة.</p>	2.1
				مجموع بند رقم (2) =	
				أعمال المطبات:	3



				<p>بتوريد وانشاء مطبات اسفلتية في الأماكن التي تحددها البلدية ووفق مواصفات ومتطلبات البلدية ووزارة الاشغال العامة، بحيث يتراوح ارتفاع المطب من 7.5-8 سم وطوله حوالي 3.5-4 متر، يشمل السعر اجور وتكاليف توريد وفرش اسفلت 1/2 انش ليكون وجه الاسفلت مستويا مائلا باتجاه الجوانب على ان لا تقل كثافة الخلطة للطبقة الاسفلتية بعد فرشها ودخلها عن 98% من كثافة مارشال وان لا تقل جودة الأعمال عما هو وارد المواصفات العامة ويشمل السعر رش الاسفلت السائل MC-70 بمعدل 1.50 كغم/م² للوجه التأسيسي و RC-250 بمعدل 0.3 – 0.6 كغم / م² للوجه اللاصق كما يشمل السعر اجور قص الاسفلت القائم وترحيله والتنظيف والتجهيز</p>	3.1
			M ²		
					مجموع بند رقم (3) =
					4
				أعمال الترقيعات:	4.1
				<p>أجور وجميع تكاليف استبدال طبقات الاسفلت المدمرة والمشققة في المواقع التي يحددها مشرف المشروع وبالأبعاد التي يراها مناسبة وذلك بطبقة اسفلت ساخنة جديدة ، والسعر يشمل قص المنطقة والحفر الى المنسوب المطلوب وازالة ناتج الحفر (الاسفلت والاساس ..الخ) خارج الموقع مع دحل منسوب اسفل الاساس وازافة طبقة الاساس جديدة بالسماكة التي يحددها مهندس الاشراف بحيث لا تتجاوز 20سم ورشها بالماء ودمكها ورش وجه تأسيسي (MC prime coat (70 مع توريد وفرد ودحل ودمك طبقة من الاسفلت الساخن (2/1 انش) لأعمال الترقيعات والتسوية بسماكة تتراوح (5-7 سم) كل طبقة . وكل ذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات مشرف المشروع .</p> <p>*ملحوظة: الرجاء إضافة سعر آخر في حالة القشط فقط، والسعر يشمل رش طبقة RC وترحيل مخلفات القشط لمكان يحدده المهندس المشرف. علماً بأن السعر يشمل إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.</p>	
			M ²		
					مجموع بند رقم (4) =



رقم البند	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر شيكل	المجموع شيكل
5	أعمال الأرصفة \ أكتاف باطون :-				
5.1	أجور توريد وصبّ ودمك ومعالجة سطح خرسانة B250 بسماكة لا تقل عن 10 سم لأعمال الأرصفة، والسعر يشمل توريد ودحل طبقة بيس كورس بسماكة 15 سم أسفل الخرسانة والسعر يشمل أيضاً عمل فاصل تمدد كل 5 متر من طول الرصيف بعرض من 0.5 - 1 متر حسب تعليمات المهندس المشرف، وكذلك وضع شبكة حديد قطر 8 ملم كل 20 سم بالاتجاهين. والسعر يشمل كافة الفحوصات المخبرية وحسب تعليمات مشرف المشروع، وحسب تعليمات المهندس المشرف.	M ²	-		
	مجموع بند رقم (5) =				



خلاصة جدول الكميات

	أعمال طبقة الأساس	جدول رقم (1)
	أعمال الإسفلت	جدول رقم (2)
	أعمال المطبات	جدول رقم (3)
	أعمال الترقيعات	جدول رقم (4)
	أعمال الأرصفة \ أكتاف باطون	جدول رقم (5)
	المجموع الكلي بالشيكال (شاملا ضريبة القيمة المضافة):	
	الخصم (ان وجد): بالشيكال	
6	المجموع الكلي بالأرقام بالشيكال (شاملا ضريبة القيمة المضافة)	
	المجموع الكلي كتابة بالشيكال (شاملا ضريبة القيمة المضافة):	

	المقاول
	اسم المخول بالتوقيع
	الختم والتوقيع
	التاريخ